

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі, відповідно до пункту 4¹ Постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)

1. **поточний ремонт кабельної лінії КЛ 6 кВ за адресою: вул. Григорія Сковороди, 88, м. Харків, код за ДК 021:2015 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь**
1. **Предмет закупівлі:** поточний ремонт кабельної лінії КЛ 6 кВ за адресою: вул. Григорія Сковороди, 88, м. Харків, код за ДК 021:2015 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь.
2. **ID номер закупівлі:** UA-2025-10-16-006348-a.
3. **Процедура закупівлі:** Відкриті торги.
4. **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

Технічна специфікація
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ
поточний ремонт кабельної лінії КЛ 6 кВ за адресою: вул. Григорія Сковороди, 88, м. Харків, код за ДК 021:2015 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь

1. Учасник (далі – учасник/ виконавець) виконує поточний ремонт кабельної лінії КЛ 6 кВ за адресою: вул. Григорія Сковороди, 88, м. Харків згідно з нормативами, передбаченими чинним законодавством України, як у відношенні до документального оформлення, так і у відношенні до вимог техніки безпеки і екологічних норм, в тому числі з урахуванням «Правил улаштування електроустановок» затверджених наказом Міністерством енергетики та вугільної промисловості України № 476 від 21.07.2017, «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» затверджених наказом Міністерства палива та енергетики №258 від 25.07.2006 р., «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (НПАОП 40.1-1.21-98) затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України комітет по нагляду за охороною праці №4 від 09.01.1998 р., «Електротехнічні пристрої» СНиП 3.05.06-85 та інших нормативних документів.
2. При виконанні поточного ремонту кабельної лінії КЛ 6 кВ за адресою: вул. Григорія Сковороди, 88, м. Харків виконавець **зобов'язаний:**
 - відповідати за поведінку своїх працівників на території Замовника під час надання послуг, зокрема за недопущення порушень громадського порядку та чинного законодавства, дотримання трудової дисципліни, правил пожежної безпеки та охорони праці. У будь-якому випадку відповідальність за дотримання правил безпеки працівниками Виконавця на об'єкті Замовника несе Виконавець.
 - провести інструктаж свого персоналу перед початком надання послуг, а також забезпечити виконання всіх необхідних заходів з охорони праці, техніки безпеки та пожежної безпеки під час виконання послуг на об'єкті Замовника. У разі порушення правил безпеки, недотримання інших вимог законодавства щодо надання послуг, а також у разі нещасних випадків, що можуть виникнути у зв'язку з такими порушеннями, відповідальність у повному обсязі несе Виконавець.
 - отримати необхідні дозвільні документи (у разі, якщо їх наявність передбачена чинним законодавством). У випадку знищення, пошкодження, втрати чинності, закінчення строку дії або інших обставин, що призводять до відсутності дозвільних документів, Виконавець зобов'язаний отримати їх до початку надання послуг. У разі невиконання цього обов'язку Виконавець самостійно несе відповідальність перед контролюючими органами.
- У випадку накладення на Замовника штрафних санкцій у зв'язку з діями або бездіяльністю Виконавця, передбаченими цим пунктом, Виконавець зобов'язаний відшкодувати їх у повному обсязі.
3. Поточний ремонт кабельної лінії КЛ 6 кВ проводиться з використанням матеріалів виконавця.
4. При проведенні поточного ремонту кабельної лінії КЛ 6 кВ виконавець зобов'язується застосовувати якісні інструменти, прилади, матеріали та залучити до виконання кваліфікований персонал, який має відповідний досвід та кваліфікацію.
5. Після проведення поточного ремонту кабельної лінії КЛ 6 кВ за адресою: вул. Григорія Сковороди, 88, м. Харків та випробувань виконавець зобов'язується надати Замовнику:

- протоколи випробувань встановленої форми згідно з Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів;

- чинне Свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005, видане на ім'я Виконавця.

У разі відсутності документів, передбачених цим пунктом, Замовник залишає за собою право не приймати такі послуги та не здійснювати їх оплату.

6. Відповідно до дефектного акту виконавець зобов'язується надати наступні послуги з використанням власних матеріалів, техніки, механізмів, автотранспорту тощо:

№п/п	Найменування	Одиниця виміру	Кількість
	Поточний ремонт кабельної лінії КЛ 6 кВ за адресою: вул. Григорія Сковороди, 88, м. Харків		
	Поточний ремонт кабельної лінії в місці пошкодження - 1		
	Визначення місця пошкодження		
1	Різні роботи. Пошук і визначення місця пошкодження кабеля з пропалюванням, довжина кабеля до 1000 м	кабель	1
2	Лабораторія електротехнічна	маш-г	2,87
	Земляні роботи, прокладання кабелю		
3	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	м ³ ґрунту	2
4	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	м	3
5	Пісок природний, рядовий	м ³	0,45
6	Покривання цеглою одного кабеля, прокладеного у траншеї	м	3
7	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	шт	100
8	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 6 кг	м	2,94
9	Кабель 3x120мм ² ААБЛ	м	3
10	Монтаж муфти сполучної епоксидної для кабеля напругою до 10 кВ, переріз однієї жили до 185 мм ²	шт.	1
11	МУФТА З'ЄДНУВАЛЬНА ДЛЯ КАБЕЛЯ 10 КВ З ПАПЕРОВОЮ ІЗОЛЯЦІЄЮ З ГІЛЬЗАМИ 10СТп-9 (3/95-150)	компл	1
12	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 2	м ³ ґрунту	1
	Демонтаж і відновлення покриття		
15	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	м ³ конструкцій	0,75
16	Навантаження сміття вручну	т сміття	1,2
17	Перевезення будівельного сміття до 15 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	1,2
18	Улаштування основ під тротуари із цегляного щебеню товщиною 12 см	м ² основи	15
19	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням дорожнім самохідним котком	м ² покриття	15
20	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати и (до 5 см)	м ² покриття	15
21	Бітумна емульсія ЕКШ-60 ДСТУ Б В.2.7-29:2013	т	0,01
22	Суміші асфальтобетонні тип Б, марка 1	т	1,79
	Випробування		
23	Профілактичні випробування кабельних ліній. Визначення кабеля в жмутку	визнач.	4
24	Профілактичні випробування кабельних ліній. Вимірювання опору ізоляції кабеля. Вимірювання опору ізоляції кабеля напругою 6-10 кВ (кожна жила)	вимір	9
25	Профілактичні випробування кабельних ліній. Фазування кабеля. Фазування кабеля напругою 6-10 кВ	фазуван.	1
26	Профілактичні випробування кабельних ліній. Випробування кабеля підвищеною напругою. Випробування кабеля напругою 6-10 кВ	випроб	9

	підвищеною напругою постійного струму (кожна жила)		
	Поточний ремонт кабельної лінії в місці пошкодження - 2		
	Визначення місця пошкодження		
27	Різні роботи. Пошук і визначення місця пошкодження кабеля з пропалюванням, довжина кабеля до 1000 м	кабель	1
28	Лабораторія електротехнічна	маш-г	2,87
	Монтажні роботи		
29	Монтаж муфти сполучної епоксидної для кабеля напругою до 10 кВ, переріз однієї жили до 185 мм ²	шт	1
30	МУФТА З'ЄДНУВАЛЬНА ДЛЯ КАБЕЛЯ 10 КВ З ПАПЕРОВОЮ ІЗОЛЯЦІЄЮ З ГІЛЬЗАМИ 10СТп-9 (3/95-150)	компл	1
	Випробування		
31	Профілактичні випробування кабельних ліній. Визначення кабеля в жмутку	визнач	4
32	Профілактичні випробування кабельних ліній. Вимірювання опору ізоляції кабеля. Вимірювання опору ізоляції кабеля напругою 6-10 кВ (кожна жила)	вимір	6
33	Профілактичні випробування кабельних ліній. Фазування кабеля. Фазування кабеля напругою 6-10 кВ	фазуван	1
34	Профілактичні випробування кабельних ліній. Випробування кабеля підвищеною напругою. Випробування кабеля напругою 6-10 кВ підвищеною напругою постійного струму (кожна жила)	випроб.	6

5. Обґрунтування очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося з урахуванням Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із застосуванням методу порівняння ринкових цін на основі інформації з отриманих цінових пропозицій.

6. Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі. 98 824,93 грн. (дев'яносто вісім тисяч вісімсот двадцять чотири грн. 93 коп.) з ПДВ.